

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
(Report No.)

SD23091070

委托单位:
(Inspected
consigner)

上海研发PTL (ACB-MCCB)

检测机构:
(Testing
organizatios)

德力西电气有限公司检测校准中心



检 测 报 告

联系人	徐易萍	联系方式	13564020315
项目类型	其他		
项目名称		产品系列	
零件认证单号		检测目的	框架分合闸响应时间
送样数量	3台	到样日期	2023-09-06
样品信息	名称：框架断路器 型号：CDW6i 2000AF 厂商：德力西 1# 名称：框架断路器 型号：CDW6i 2500AF 厂商：德力西 2# 名称：框架断路器 型号：CDW6i 3200AF 厂商：德力西 3#		
检测依据			
试验结论	详见报告		
备注			
编制	任国刚	审核	刘艺晓
签发人	冯强	德力西电气有限公司检测校准部 (检测机构名称、盖章) 检测专用章 2023-09-06	

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成：

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	3
6	产品描述（照片）		
7	声明	√	1

项 目 汇 总 表

序号	检测项目	检测依据	标准条款	样品编号	检测结果	页码
1	分合闸响应时间			1#	P	5~5页
2	分合闸响应时间			2#	P	5~6页
3	分合闸响应时间			3#	P	6~7页
	以下空白					

备注：判定P 试验结果符合标准要求
F 试验结果不符合标准要求
/ 标准要求不适用于该样品且不进行判定 或 不进行该项试验

检测或观察结果

条 款	检测项目及要求			判定
	断路器分合闸响应时间		框架断路器 CDW6i 2000AF 1#	P
	带载/不带载	带载/不带载	不带载	
	断路器分闸响应时间	≤70 (ms)	17/18/19	
	断路器合闸响应时间	≤70 (ms)	63/65/66	

检测或观察结果

条 款	检测项目及要求		框架断路器 CDW6i 2500AF 2#	判 定
	断路器分合闸响应时间			P
	带载/不带载	带载/不带载	不带载	
	断路器分闸响应时间	≤70 (ms)	17/17/18	
	断路器合闸响应时间	≤70 (ms)	64/65/63	

检测或观察结果

条 款	检测项目及要求			判定
	断路器分合闸响应时间		框架断路器 CDW6i 3200AF 3#	P
	带载/不带载	带载/不带载	不带载	
	断路器分闸响应时间	≤70 (ms)	17/18/16	
	断路器合闸响应时间	≤70 (ms)	65/66/64	

声 明

本报告检测结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

上海市嘉定区江桥镇爱特路188号6号楼 联系电话 021- 60567888 转
7912或7915